

Obiectul: PARCARE						
Devizul: ZONE VERZI						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.6.1	TSH03A1	Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi,cu pastrarea structurii teren	mc	20.5		
1.6.2	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu	100 mc	0.25		
1.6.3	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	24.19		
1.6.4	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la	mp	205		
1.6.5	TSH04A1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal,nivelarea	mp	205		
1.6.6	TSH09A1	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	2.05		

1.6.7	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	61.5		
1.6.8	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe	tona	61.5		
1.6.9	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice,din azot de amoniu granulat cu concentratie	tona	0.015		
1.6.10	TSH14A1	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pana la 30 %	100 mp	2.05		
1.6.11	TSH15A1	Plivirea buruienilor in peluze in peluze	100 mp	2.05		

Total ore manopera (ore)	139.88007
Total greutate materiale (tone)	61.5232

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe			1		

Alte cheltuieli directe					
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia	2,25000%	0			

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli	10,00000%				
Profit	5,00000%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--